


## HKS simply click 14 mm, Eiche

<b>Art/Aufbau</b>	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche, Trägermaterial hochwertiges Birken-Sperrholz (Multiplex)
<b>Abmessung</b>	14/3 x 190 mm
<b>Längen</b>	Längen 400 - 1.900 mm (systemverpackt auf Länge 1.900 mm) 7 Lagen pro VPE; 6 volle Längen, nur 1 Lage gestoßen
<b>Verpackung</b>	Schrumpffolie, Karton „simply click“, 1 VPE = 2,527 m <sup>2</sup> , 1 Pal. = 30 VPE bzw. 75,81 m <sup>2</sup>
<b>Profil</b>	Unilin click system (drop-down), rundum gefast
<b>Oberflächen</b>	transparent geölt; weiß geölt; gebürstet, weiß geölt; gebürstet, grau geölt; gebürstet, Kastanie geölt (alles UV-System)
<b>Produktion</b>	nach EN 13489
<b>Sortierung*</b>	Rustikal*, nach Qualitätsbeschreibung des Lieferanten. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - gelegentlich leichte dunkle Einläufe - wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbe - Splintanteile
<b>Verlegung</b>	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage; immer unter Beachtung der jeweiligen Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.)
<b>Pflege</b>	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
<b>Fußbodenheizung</b>	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Kennzeichnung</b>	CE
<b>Hinweise</b>	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 10 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.



\* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.